


SO-04 PRÍSTUP KU PREHRÁDZKE  
VZOROVÝ REZ - 1L 4,0/30



lesná komunikácia	
K 50 mm	vápencová drva zrnitosti 0-22 mm, zaválcovaná do podkladu
O 400 mm	štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) Gc; STN 73 6126
spolu 450 mm	

- betónová tvárnica TBM 1-60 600/300 mm
- vľavo na svahu zatravnovacie panely GREEN SUPER 600/400/75 mm
- vpravo na svahu betónová prídlážba 500/250/80 mm
- 100 mm betónové lôžko C20/25
- 150 mm štrkodrvina 8-16 mm

Polder na potoku Ľubička - rkm 1,220  
SO-04 Prístup ku prehrádzke č.7 (dl. 67m)

VYPRACOVAL: Ing. S. Farkaš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. T. Rabatín	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<b>Enviroline</b> s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: MÚ KEŽMAROK			ČÍSLO ZÁKAZKY: 1507103	PARE:
INVESTOR: SVP š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie			DÁTUM: 05. 2015	
AKCIA: <b>KEŽMAROK</b> <b>PPO V POVODÍ POTOKA ĽUBICA</b> Polder na potoku Ľubička - rkm 1,220 Polder na bezmennom potoku (Dubravský) - rkm 0,670 Polder na Tvarožnianskom potoku - rkm 4,000			MIERKA: 1:50	
PRÍLOHA: <b>PRÍSTUPY</b>			ČÍSLO PRÍLOHY: <b>B.02.8</b>	