



🔍 1:50





🔍 1:25



🔍 1:50

◀ OBEC ZLATÉ



POL.	PROFIL /mm/	DLŽKA /m/	POČET KUSOV	DLŽKA PODLA Ø			
				8	12	14	18
1a	18	6,90	18				124,20
1b	18	4,50	18				81,00
2a	14	6,90	13			89,70	
2b	14	4,50	13			58,50	
3	12	1,68	58		97,44		
4	12	2,36	58		136,88		
5	12	1,20	58		69,60		
6	14	1,25	78			97,50	
7	14	0,60	78			46,80	
8	8	0,60	108	64,80			
RX	12	12,0	4		48,00		
DLŽKA SPOLU			/m/	64,80	351,92	292,50	205,20
HMOTNOST' bm			/kg/	0,395	0,888	1,208	1,998
HMOTNOST' SPOLU			/kg/	25,60	312,51	353,34	409,99
HMOTNOST' CELKOM			/kg/	1101,44			

(S3) KZ 60 – 10/100x10/100–3000x2000  
ZVARANÁ SIET' KZ 50; [3,0x2,0m, rozl.100x100mm]  
množstvo : S1 = [7,1x1,59x1,15] = 12,98 m2  
množstvo : S2 = [4,5x1,3x1,15] = 6,73 m2

---

CELKOM : 12,98+6,73 = 19,71 m2  
HMOTNOSŤ SIETE – 12,34 KG/m2  
CELKOVÁ HMOTNOSŤ : 19,71 x 12,34 = 243,22 kg

**BETÓN:**

PODKLADNÝ BETÓN  
ZÁKLAD OPORY  
ÚLOŽNÉ PRAHY OPORY  
NOSNÁ KONŠTRUKCIA  
RÍMSA

C8/10 -X0 (SK)  
C20/25 -XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22  
C25/30 -XC3, XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22  
C30/37 -XC3, XD1, XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16  
C35/45 -XC3, XD1, XF2, (SK)-Cl 0,4-Dmax 16

**VÝSTUŽ (STN EN 10080):**


B500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206-1

 POZNÁMKY :

- POLOŽKY "1a" a "2a" PRE OPORU SA UPRAVIA NA STAVBE
- POLOŽKA RX VO VÝKAZE - REZERVA

S0 01

PROJEKTANT :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		 <b>TIMOTI design s.r.o.</b> Björnsonova 2 080 01 Prešov mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com	
ING. A. PULŠČÁK <i>Pu</i>		ING. A. PULŠČÁK <i>Pu</i>			
OBSTARAVATEĽ : Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté, Zlaté 17, 086 01 Rokytov					
KRAJ : PREŠOVSKÝ			OKRES STAVBY : BARDEJOV		
STAVBA :  <h2 style="text-align: center;">PREMOSTENIE ZLATANSKÉHO POTOKA</h2>				stupeň : DSP,DRS	
				formát : 6x44	
				dátum : 10/2021	číslo zrk. : 293/10-2021
				mierka : 1:50,1:25	arch. číslo : 285/2021
OBJEKT: SO 01 MOSTNÝ OBJEKT V OBCI ZLATÉ				číslo prílohy : číslo súpravy :	
PRÍLOHA :				<b>05.2</b>	
<b>VÝKRES VÝSTUŽE SPODNEJ STAVBY</b>					